



Przemyśl dnia. 12. V. 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

- kontrolach przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w obiektach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia;
- kontrole przewodów kominowych co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 30 listopada 2017r. oraz do 31 maja 2018r. w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²: budynek nr 35 Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu; budynek administracyjny Placówki Straży Granicznej w Stuposianach.

Wszelkie prace uzgodnione przez strony powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników kominiarskich, przy użyciu profesjonalnego zakładowego sprzętu i narzędzi. Zakład Kominiarski będzie zobowiązany do terminowego i solidnego świadczenia usług w czasookresach wynikających z wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (dymowych 4 razy w roku, spalinowych 2 razy w roku, wentylacyjnych 1 raz w roku) szczegółowo określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia.

Wyznaczony przez Zakład Kominiarski mistrz do przeprowadzenia kontroli technicznej przewodów kominowych winien posiadać wymagane uprawnienia.

Zakres badania technicznego - kontroli przewodów kominowych, powinien obejmować:

- a) badanie drożności przewodów kominowych;
- b) badanie prawidłowości podłączeń w tym :
 - ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego,
 - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,
 - stan techniczny łączników, rur zapieczowych,
 - prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),
 - czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu,
 - czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej;
- c) badanie prawidłowości ciągu kominowego;
- d) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:
 - głowic kominowych,
 - ścian kominowych nad dachem i na strychu,
 - nasad kominowych,
 - prawidłowości wylotów przewodów;



- e) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:
 - włączów, drabin itp.,
 - ław kominiarskich;
- f) badanie szczelności przewodów kominowych;
- g) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców/użytkowników.

Roboty obowiązkowe – w ramach wynagrodzenia rocznego

Czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i ich zanieczyszczeń wg lokalizacji określonych w załączniku do ogłoszenia:

1. okresowe czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowo - gazowych, wentylacyjnych oraz kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki kominiarskiej – w sposób niedopuszczający do powstania jakichkolwiek okoliczności mogących mieć wpływ na normalne korzystanie z palenisk,
2. czyszczenie polega na usunięciu sadzy (tj. wycieraniu, wymiataniu i gracowaniu) z przewodów kominowych oraz kanałów na całej długości użytkowej. W razie stwierdzenia w przewodach kominowych obcych ciał w postaci gruzu, cegieł, gniazd ptasich i innych zanieczyszczeń ograniczających drożność przewodów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego ich usunięcia z przewodu kominowego i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
3. po zakończeniu robót kominiarskich Wykonawca ma obowiązek wybrać sadze z przewodów i kanałów i wynieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca usługi Mistrz Kominiarski ma obowiązek sporządzania protokołów z okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności kominów, gdzie zamieszcza wnioski z kontroli technicznej lub czyszczeń przewodów. Wykonawca wykonuje protokoły w ilości wystarczającej:

- aby Zamawiający otrzymał egzemplarz oryginalny potwierdzony przez lokalnego przedstawiciela zamawiającego;
- z przeznaczeniem w miarę potrzeb dla organu Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2017r.

Opis sposobu sporządzenia oferty:

- na roboty obowiązkowe Oferent w ramach wynagrodzenia rocznego powinien przedstawić ceny brutto z określeniem wartości jednostkowych w zależności od lokalizacji wg. kolumny 5 załączników nr 1 i 2;
- ceny należy podać w złotych PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczętą firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres siedziby Oferenta, numer telefonu, numer NIP,



Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25

- zawierać kserokopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego (dyplomu) mistrza w rzemiośle kominiarskim wraz z okazaniem oryginału (art. 62 ust. 6 pkt 1 – Prawa Budowlanego),
- być podpisana czytelnie przez Oferenta.

Miejsce oraz termin składania:

1. Oferty należy złożyć najpóźniej do **26.05.2017r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.
6. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą wartością brutto oferty.
7. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: <http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl>
11. Dodatkowe informacje zostaną udzielone pod nr telefonu: (16)6732347.
12. Ofertę można dostarczyć na niżej wskazany adres, fax, lub na adres poczty e-mail.
Kontakt: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl; fax: (16)6732725; e-mail : suion.wzib.bies@strazgraniczna.pl.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasz Gorzechowskiego
wz. ppik SG Roman ZAJAC
NACZELNIK
WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ZALĄCZNIK nr 1

LOKALIZACJA	ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	RODZAJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH			
		WENTYLACYJNE			
		IŁOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH	TERMIN GRANICZNY WYKONANIA KONTROLI	WARTOŚĆ USŁUGI BRUTTO ZŁOTYCH PLN	
1	2	3	4	5	
KOMENDA BİOSG PRZEMYSŁ	BUDYNEK NR 1	87	do 15.09.2017		
	BUDYNEK NR 2	72			
	BUDYNEK NR 10	55			
	BUDYNEK NR 11	29			
	BUDYNEK NR 12	25			
	BUDYNEK NR 12A	8			
	BUDYNEK NR 13	19			
	BUDYNEK NR 19	1			
	BUDYNEK NR 20	7			
	BUDYNEK NR 25	110			
	BUDYNEK NR 26	5			
	BUDYNEK NR 27	9			
	BUDYNEK NR 28	15			
	BUDYNEK NR 33	268			
	BUDYNEK NR 34	4			
	BUDYNEK NR 35	27		30.11.2017; 31.05.2018	
BUDYNEK NR 36	5				
HORYNIEC ZDRÓJ	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	114	do 15.09.2017		
	BUDYNEK MIESZKALNY	48			
	BUDYNEK GARAŻOWY/TECHNICZNY	16			
LUBACZÓW	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	55			
	BUDYNEK GARAŻOWY/TECHNICZNY	9			
KORCZOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	11			
HERMANOWICE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	73			
	BUDYNEK MIESZKALNY	35			
HUWNIKI	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	60			
	BUDYNEK ŻYWIENIOWO TECHNICZNY	15			
	BUDYNEK GARAŻOWO TECHNICZNY	10			
	BUDYNEK MIESZKALNY	30			
	HANGAR	11			
WOJTKOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	47			
	BUDYNEK MIESZKALNY	24			
	BUDYNEK GARAŻOWY	2			
	BUDYNEK GOSPODARCZY	8			
CZARNA GÓRNA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	94			
	BUDYNEK MIESZKALNY	46			
	BUDYNEK GARAŻOWY	10			
STUPOSIANY	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	112		30.11.2017; 31.05.2018	
	BUDYNEK MIESZKALNY	45			
	BUDYNEK GARAŻOWY	2			
USTRZYKI GÓRNE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY/MIESZKALNY	35		do 15.09.2017	
	BUDYNEK TECHNICZNY	2			
SANOK	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	159			
	BUDYNEK GARAŻOWY	26			
	BUDYNEK CPN	4			
WETLINA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	55			
CISNA	LOKAL MIESZKALNY NR 58/6	4			
SMEREK	LOKAL MIESZKALNY NR 10/1	3			

ZAŁĄCZNIK nr 2

LOKALIZACJA	ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	RODZAJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH		
		SPALINOWE		
		ILOŚĆ [szt.]/ DŁUGOŚĆ [mb]	TERMINY GRANICZNE WYKONANIA DWÓCH KONTROLI	WARTOŚĆ USŁUGI (BRUTTO)
1	2	3	4	5
KOMENDA BiOSG PRZEMYSŁ	BUDYNEK NR 12	1/8	do 31.12.2017	do 30.06.2017
	BUDYNEK NR 28	5/35		
HORYNIEC ZDRÓJ	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/32		
LUBACZÓW	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/11		
KORCZOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/7		
HERMANOWICE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/26		
HUWNIKI	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/22		
WOJTKOWA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/12		
CZARNA GÓRNA	BUDYNEK GARAŻOWY	1/12		
STUPOSIANY	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/24		
USTRZYKI GÓRNE	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY/ MIESZKALNY	1/15	do 31.12.2017	
SANOK	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	2/30		
WETLINA	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	1/12		

LOKALIZACJA	ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH	RODZAJ PRZEWODÓW KOMINOWYCH		WARTOŚĆ USŁUGI (BRUTTO)
		DYMOWE		
		ILOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH	TERMIN GRANICZNY WYKONANIA KONTROLI	
1	2	3	4	5
SMEREK	LOKAL MIESZKALNY NR 10/1	2	15.09.2017; 31.12.2017; 30.03.2018; 29.06.2018	