

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM W M. USTRZYKI GÓRNE.					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 109.738	m ² m ²	 109.738	
				RAZEM	109.738
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku tj. ŚNIEGOŁAPÓW, KOSZY I OBRÓBKA WOKÓŁ KOMINA 12.536	m ² m ²	 12.536	
				RAZEM	12.536
3	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Odkręcenie istniejących gasiorów od strony wymienianych połaci i ponowny montaż do nowej blachy wkrętami, montaż nowej uszczelki pod gasiory 28.0	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
4	NNRNKB 202 0536- 04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach, BLACHODACHÓWKA O PODOBNEJ SZEROKOŚCI FALI W KOLORZE I TYPIE POWŁOKI ZBLIŻONEJ DO POZOSTAŁEJ RESZTY POŁACI. KOLOR ZBLIŻONY DO ORYGINAŁU. KOLOR ORYGINALNY WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RR23 GRAFIT. ODPOWIEDNIK KOLORU WG TABELI RAL - 7015 109.738	m ² m ²	 109.738	
				RAZEM	109.738
5	NNRNKB 202 0539- 04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż śniegołapów-ŚNIEGOŁAPY MATERIAŁ INWESTORA 25.0	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Zabezpieczenie w trakcie rozbiórek okien połaciowych, dopasowanie nowego pokrycia do okien połaciowych i ich uszczelnienie. 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
7	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, KOSZE, OBRÓBKA WOKÓŁ KOMINA WRAZ Z USZCZELNIENIEM OBRÓBKI W KOLORZE I TYPIE POWŁOKI ZBLIŻONEJ DO ORYGINAŁU - WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RR 23 GRAFIT. ODPOWIEDNIK KOLORU WG TABELI RAL - 7015 13.80	m ² m ²	 13.800	
				RAZEM	13.800
8	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z demontażu (pokrycie dachowe, obróbki blacharskie) na odległość do 1 km 7.50	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami materiałów z demontażu - dodatek za wywóz do 10.0 km 7.50	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500