

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0409-03	Obicie okapów dachowych deskami struganymi wraz z konstrukcją	m <sup>2</sup>		
		64.00	m <sup>2</sup>	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
2	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną obicia okapów dachowych - praca na wysokości 5-10 m	m <sup>2</sup>		
		64.00+102.00	m <sup>2</sup>	166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
3	NNRNKB 202 0517- 09 analogia	(z.I) Wymiana prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - łączniki na rynnach typu MARLEY 125 kol. brąz	szt.		
		16.0	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie elewacji - oczyszczenie i zmycie tynku	m <sup>2</sup>		
		895.00	m <sup>2</sup>	895.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>895.000</b>
5	KNR 0-17 2609-05	Przymocowanie istniejących płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian piwnic budynku mieszkalnego	szt.		
		38.00	szt.	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie ścian piwnic i szachtów budynku mieszkalnego	m <sup>2</sup>		
		95.00	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
7	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach pod malowanie ścian piwnic i szachtów	m <sup>2</sup>		
		95.00	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
8	KNR 0-17 2609-08	Montaż narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		16.00	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
9	KNR 0-17 2609-06	Dodatek za wyrównanie podłoża zaprawą klejową i przetarcie pod malowanie ścian piwnic i szachtów	m <sup>2</sup>		
		95.00	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
10	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		482.00	m <sup>2</sup>	482.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>482.000</b>
11	KNR 4-01 1204-07 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi w kolorze jasnym elewacji (w kolorze jak na budynku administracyjnym) - tynk akrylowy typu kornik	m <sup>2</sup>		
		800.00	m <sup>2</sup>	800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>
12	KNR 0-17 2608-03	Jednokrotnie gruntowanie podłoża- j.poz.7	m <sup>2</sup>		
		95.00	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
13	KNR 4-01 1204-06	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi w kolorze ciemnym elewacji ( ściany piwnic) zaciągniętej zaprawą klejową - jak poz. 7	m <sup>2</sup>		
		95.00	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm ( płytki odbojowa)	m <sup>3</sup>		
		4.50	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
15	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płytki odbojowa)	m		
		80.00	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
16	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		56.00	m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 56.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
18	KNNR 6 0502-02	Płytki odbojowa z kostki brukowej betonowej szarej grubości 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 56.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
19	KSNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej (wejścia do budynku) 25.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
20	KSNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej (wejścia do budynku) 26.00	m m	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
21	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 26.00	m m	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
22	KSNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
24	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z demontażu- materiał inwestora) 18.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	 18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
25	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
26	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie murków z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej 2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.100	 2.100
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
27	KNR 2-02 1806-01 analogia	Wykonanie murków z cegły klinkierowej wysokości do 1.0 m grubości 1 ceg. na istniejącym fundamencie 8.0	m m	 8.000	 8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
28	NNRNKB 202 0521-01	(z.l) Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm-obróbka blacharska szachtów przy oknach 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200	 2.200
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
29	NNRNKB 202 0521-02	(z.l) Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska murków z cegły klinkierowej 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	 4.800
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
30	KNR AT-40 0415-03	Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm (balkony) 26.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
31	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych o pow. mniejszej od 10 m <sup>2</sup> . (balkony) 26.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
32	KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm o pow. mniejszej od 10 m <sup>2</sup> . 34.00	m m	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		32.00	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>