

OPIS ROBÓT

Budynek administracyjny:

1. demontaż istniejących obróbek trzonów kominowych oraz płatwi koszowych (tzw. koszy),
2. wykonanie nowych obróbek trzonów kominowych z wykorzystaniem ołowianych taśm kominowych wraz z profilowaną listwą dociskową kominową,
3. wykonanie nowych obróbek płatwi koszowych z blachy płaskiej w kolorze pokrycia,
4. miejscowa wymiana pokrycia dachowego – wymiana połaci dachu od kalenicy do skraju dachu z prawej strony trzonu kominowego z kotłowni na szerokości min. 1.00m,
5. wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych i maszty antenowego przy pomocy przejść szczelnych dostosowanych do średnic rur,
6. uszczelnienie kalenicy dachu z wykorzystaniem taśmy uszczelniającej – demontaż istniejących gąsiorów, przygotowanie zdemontowanych gąsiorów do ponownego wbudowania, montaż taśmy kalenicowej, montaż gąsiorów;
7. uszczelnienie części okapu dachu budynku administracyjnego przy wejściu do obiektu – demontaż istniejącej obróbki deski czołowej i pasa nadrynnowego, demontaż rynny, częściowy demontaż pokrycia dachowego w zakresie umożliwiającym poprawę deskowania i okapu, poprawienie deskowania, ponowne przykręcenie pokrycia dachowego, zabezpieczenie starych otworów taśmą dekarcka, wykonanie nowej deski czołowej wraz z nowymi obróbkami, zamontowanie rynny z demontażu, wykonanie i demontaż rusztowań.
8. wymiana lin odciągów maszty antenowego,
9. wykonanie wyprawy zewnętrznej cokołów mocowania lin odciągowych – ułożenie warstwy kleju do siatki do styropianu, wtopienie siatki, wykonanie warstwy klejowej wraz z malowaniem w kolorze elewacji, wykonanie odróbek blacharskich cokołów – 3 szt.
10. uszczelnienie istniejących otworów i nieszczelności połaci dachów przy wykorzystaniu taśmy dekarckiej w kolorze pokrycia,
11. wywiezienie materiałów z rozbiórek.

Budynek mieszkalny:

1. demontaż istniejących obróbek trzonów kominowych oraz płatwi koszowych (tzw. koszy),
2. wykonanie nowych obróbek trzonów kominowych z wykorzystaniem ołowianych taśm kominowych wraz z profilowaną listwą dociskową kominową,
3. wykonanie nowych obróbek płatwi koszowych z blachy płaskiej w kolorze pokrycia,
4. wykonaniu uszczelnienia przejść instalacyjnych przy pomocy przejść szczelnych dostosowanych do średnic rur,
5. uszczelnieniu kalenicy dachu z wykorzystaniem taśmy uszczelniającej – demontaż istniejących gąsiorów, przygotowanie zdemontowanych gąsiorów do ponownego wbudowania, montaż taśmy kalenicowej, montaż gąsiorów;
6. uszczelnienie istniejących otworów i nieszczelności połaci dachów przy wykorzystaniu taśmy dekarckiej w kolorze pokrycia,
7. wywiezienie materiałów z rozbiórek.

Budynek gospodarczy:

1. demontaż istniejących obróbek trzonów kominowych,
2. wykonanie nowych obróbek trzonów kominowych z wykorzystaniem ołowianych taśm kominowych wraz z profilowaną listwą dociskową kominową,
3. wykonanie uszczelnienia przejść instalacyjnych przy pomocy przejść szczelnych dostosowanych do średnic rur,
4. uszczelnienie istniejących otworów i nieszczelności połaci dachów przy wykorzystaniu taśmy dekarckiej w kolorze pokrycia,
5. wywiezienie materiałów z rozbiórek.

Budynek garażowy:

1. wykonanie uszczelnienia przejścia wentylacji przy pomocy przejścia szczelnego dostosowanego do średnic rury wywiewnej.