

REMONT POKRYCIA Z PAPY BUDYNEK GARAZOWY - POBIANÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 850.0	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 850.0	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
3	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 850.0	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 100.0	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 18.0	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18.0*0.60	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
7	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż czerpni i wyrzutni dachowych prostokątnych i okrągłych o śr. do 80cm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 1306-01	Demontaż wentryzaków i wentylatorów dachowych stalowych. 12.0	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 0-1511 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa kol. zbliżony RAL 8004 (ceglasty) 850.0	m ²		
			m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
10	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 2-02 0533-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm 12.0	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej murów ogniowych, pasów nadrynnowych, czapek kominowych- kol. RAL 8004 ceglasty 70.0	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej 100.0	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej kol RAL 8004 ceglasty 20.0	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 4-01 1204-06 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów, nadproży. 70.0	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) 35.0	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
17	KNR 4-01 0733-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych (ponad 5 m ² w 1 miejscu) 35.0	m ²		
			m ²	35.000	

REMONT POKRYCIA Z PAPY BUDYNEK GARAZOWY - POCISIAK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.000
18	KNR-W 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 5.0	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
19	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbioru. 950.0	m ² m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
20	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 329.0	m m	329.000	
				RAZEM	329.000
21	KNR-W 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 260.0	szt. szt.	260.000	
				RAZEM	260.000
22	KNR-W 4-03 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 4-03 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą 53.0	szt. szt.	53.000	
				RAZEM	53.000
24	KNR-W 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 50.0	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNR-W 4-03 0701-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na konstrukcji stalowej mocowanych przez spawanie 10.0	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000