

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie drogi dojazdowej do PSG Hermanowice</b>					
1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 142.0	m m	142.000	
				RAZEM	142.000
2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie: wypełnienie i uzupełnienie nierówności 7.85	t t	7.850	
				RAZEM	7.850
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 785.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	785.500	
				RAZEM	785.500
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 785.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	785.500	
				RAZEM	785.500
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - uzupełnienie poboczy 142.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	142.000	
				RAZEM	142.000