

Przemyśl, dn. 09 CZE. 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zlecenia wykonania robót remontowych na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Ustrzyki Górne.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonania robót remontowych na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Ustrzyki Górne.

W ramach zadania pn.: „Wykonanie robót remontowych na terenie Placówki Straży Granicznej w m. Ustrzyki Górne” planuje się wykonanie remontu następujących elementów:

1. schody terenowe,
2. chodnik,
3. taras,
4. balkony,
5. mur oporowy,
6. schody wejściowe przy murze oporowym.

1. Schody terenowe:

Opis: schody terenowe betonowe lane w gruncie trzybiegowe z dwoma podestami pośrednimi: 1,6m x 1,2m x 2szt wykonanymi z kostki betonowej szarej, obramowane obrzeżem trawnikowym, biegi: 11x15cm/30cm, 10x15cm/30cm, 10x15cm/30cm, szerokość 1,6mb.

Stan techniczny: liczne ubytki i złuszczenia nawierzchni betonowej schodów.

Zakres robót:

- obłożenie schodów kostką betonową szarą grubości 4cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie podstopnic schodów z obrzeży trawnikowych,
- demontaż i podniesienie obrzeży bocznych schodów i podestów,
- demontaż kostki podestów pośrednich, podsypanie piaskiem i ponowne ułożenie kostki na podsypce cementowo-piaskowej.

2. Chodnik:

Opis: chodnik przy segmencie mieszkalnym, wykonany z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej, obramowany obrzeżami trawnikowymi, szerokość 1,6mb, długość ok 30mb, poszerzenie przy budynku 3x4m, w ciągu chodnika schody terenowe z kostki i obrzeży 6x15cm/30cm.


Stan techniczny: liczne zapadnięcia nawierzchni i obrzeży, miejscowe rozsunięcia kostki i obrzeży

Zakres robót:

- demontaż kostki i obrzeży, podsypanie piaskiem, ponowne ułożenie kostki i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej na całości chodnika i schodów.

3. Taras:

Opis: taras wejściowy odkryty do segmentu mieszkalnego, żelbetowy, wykonany jako przykrycie pomieszczenia technicznego, pow.15m², obłożony płytkami gres, obrzeżony murkami żelbetowymi grubości 15cm i wysokości 30cm o długości całkowitej 25mb, murki nakryte płytkami klinkierowymi i otynkowane obustronnie tynkiem elewacyjnym akrylowym białym, schody tarasu szerokości 1,3m, ilość 9x15cm/30cm obłożone płytkami gres.



Stan techniczny: ubytki i spękania płytek, ubytki i złuszczenia tynku.

Zakres robót: skucie płytek z tarasu i schodów, wykonanie izolacji powierzchni tarasu z papy termozgrzewalnej lub folii w płynie, wykonanie trzech odpływów wody opadowej (kratka + odpływ na trawnik), obłożenie tarasu i schodów kostką betonową grubości 4cm na podsypce cementowo-piaskowej, skucie płytek klinkierowych i tynku z murków, zagrunтовanie powierzchni, wykonanie nowego tynku akrylowego białego typu baranek w ilości 21m², w wykonanie obróbki blacharskiej murku z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

4. Balkony:

Opis: 3 balkony na poziomie parteru w segmencie mieszkalnym, żelbetowe, obłożone płytkami gres, obrzeżone murkami żelbetowymi grubości 15cm i wysokości 30cm o długości całkowitej 29mb, murki nakryte płytkami klinkierowymi i otynkowane obustronnie tynkiem elewacyjnym akrylowym białym.

Stan techniczny: ubytki i złuszczenia tynku, spękania i ubytki płytek klinkierowych.

Zakres robót: skucie płytek klinkierowych i tynku z murków, zagrunтовanie powierzchni, wykonanie nowego tynku akrylowego białego typu baranek w ilości 25m², wykonanie obróbki blacharskiej murku z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

5. Mur oporowy:

Opis: mur przy segmencie administracyjnym od strony kojców dla psów służbowych, żelbetowy, jednostronnie obsypany gruntem, obłożony płytkami klinkierowymi, długość 7,0mb, grubość 0,3m, wysokość 1,4m.

Stan techniczny: ubytki i spękania płytek.

Zakres robót: odkopanie muru od strony gruntu do poziomu posadowienia, oczyszczenie i wykonanie izolacji z abizolu R+P, zasypianie i zagęszczenie gruntu, posianie trawy, skucie płytek klinkierowych i tynku z muru, zagrunтовanie powierzchni, wykonanie nowego tynku akrylowego białego typu baranek, wykonanie obróbki blacharskiej muru z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

6. Schody wejściowe przy murze oporowym:

Opis: schody wejściowe przy segmencie administracyjnym od strony kojców dla psów służbowych, żelbetowe, posadowione w gruncie, obłożone płytkami gres, ilość 4x15cm/30cm, szerokość 1,5m + podest 1,5x1,7m, ograniczone jednostronnie murkiem gr. 12cm i wysokości 80cm otynkowanym i obłożonym płytkami gres i klinkierowymi.

Stan techniczny: ubytki i spękania płytek, ubytki i złuszczenia tynku.

Zakres robót: skucie schodów wraz z murkiem, wykonanie dylatacji od strony muru oporowego, wykonanie nowych schodów z kostki betonowej 4cm szarej z podstopnicami z obrzeży, wykonanie jednostronnej barierki ze stali nierdzewnej dł. 2,5mb.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i siłami własnymi.

Termin wykonania prac: **do 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.**

Pozostałe warunki realizacji określono w projekcie umowy i stanowią one załącznik do zapytania ofertowego:

- projekt umowy – 2 str. w 1 pliku (format PDF).



Oferta powinna zawierać:

1. Cenę ryczałtową brutto za wykonanie ww. prac.
2. Termin obowiązywania oferty.

Wizja lokalna odbędzie się o godz. 10⁰⁰ w dniu 17.06.2016r.: na terenie PSG w m. Ustrzyki Górne.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na niżej podany adres lub fax:

- adres: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wydział Techniki i Zaopatrzenia,
ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl,
- fax nr 16 673 27 25.

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.06.2016r.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Osobami do kontaktu są: Witold Bajrak tel. (16) 673 21 03, Marek Pycz tel. (16) 673 21 27.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny i spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jan. Tomasz Gozdeckiego
plk SG Marek FEUSZCZAK